



**勞檢處提醒!**

## 工地防颶**7**大注意 避免工安災害

颶風來襲工地應確實做好下列預防措施：

1. 應確實檢點外牆施工架之穩定性，如：施工架材料有無損傷、連結設施是否鬆弛或脫落及構件連接是否確實等。
2. 施工架上張掛之帆布或廣告物應暫時拆除，以免風壓太大，使施工架無法承載而倒塌傷人。
3. 模板支撐工程應注意基地周邊之排水，以避免積水造成土壤承載力降低而發生模板倒塌意外。
4. 應確實檢點塔式起重機之穩定性，並鬆開制動裝置，以避免被強風吹倒。
5. 土方開挖工程及鄰近河岸工程須做好擋土設施及排水工程，以避免積水而導致鄰房地層下陷坍塌或傾斜。
6. 山坡地工程須留意坍方落石及土石流的發生。
7. 鋼構工程等易導電之場所或機具應設置避雷設備。

勞檢處提醒，颶風來臨前有準備、颶風過後多檢點，才能確保勞工作業安全，避免災害發生。

