

物料堆置作業安全注意要領

一、關鍵作業事項：

堆置物料，為防止倒塌、崩塌或掉落，應採取繩索捆綁、護網、擋樁、限制高度或變更堆積等必要設施，並禁止與作業無關人員進入該等場所。(職業安全衛生設施規則第 153 條)

二、安全施工重點：

作業前		<ol style="list-style-type: none">1. 建議於堆置作業場所四周設置警戒線，以防止無關人員進入作業場所。2. 向廠區同仁告知禁止無關人員進入該堆置作業場所，以確保人員安全。
作業中、後	 	<ol style="list-style-type: none">1. 對於堆置的物料如屬刺角物或凸出物等，應穿戴防護眼鏡、安全手套及安全鞋等防護具，以防止遭物料刺或割傷。2. 堆置物料過程中，物料排列應整齊平穩及堆疊牢固，並採取繩索捆綁、護網、擋樁、限制高度或變更堆積等必要設施，以防止倒塌、崩塌或掉落。