

從事施工架拆除作業安全注意要領

一、關鍵作業事項：

- (一) 施工架組配作業主管監督現場作業。(營標第 41 條第 1 項)
- (二) 使勞工使用安全帶、安全帽。(設規第 281 條第 1 項)
- (三) 拆架人員應採取背負式安全帶及捲揚式防墜器。(設規第 281 條第 2 項)

二、安全施工重點：

 <p>指派作業主管</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 高度 5 公尺以上之施工架組配及拆除作業，應派作業主管在場。2. 現場決定作業方法，指導勞工作業。3. 監督勞工確實使用個人防護具，並確認設備及措施。
 <p>勞工確實戴用個人防護具</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 應使勞工確實使用安全帶、安全帽。2. 安全帶應採取符合國家標準之全身背負式安全帶。3. 應使勞工確實鈎掛安全帶。
 <p>安全帶繫固穩妥</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 應訂定墜落災害防止計畫。2. 拆卸及傳遞構材時，應設置寬度 20 公分以上踏板。3. 吊升或卸放材料、工具時，應使用吊索、吊物專用袋。

縮寫：設規（即職業安全衛生設施規則）、營標（即營造安全衛生設施標準）

『您安全了嗎？新北勞檢，關心您的安全！』