

## 從事屋頂裝設作業安全注意要領

### 一、關鍵作業事項：

- (一) 易踏穿屋頂上設置踏板及於下方裝設安全網。(營標第 18 條第 1 項第 3 款)
- (二) 現場指派屋頂作業主管督導。(營標第 18 條第 2 項)
- (三) 屋頂周圍設置供人員鈎掛之安全母索。(營標第 19 第 2 項)

### 二、安全施工重點：

 <p>防踏穿措施</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 於石綿、塑膠等構築之屋頂作業，應規劃安全通道。</li><li>2. 於屋架上設置適當強度，且寬度在 30 公分以上之踏板。</li><li>3. 於屋架下方裝設堅固格柵或安全網。</li></ol>
 <p>現場作業監督管理</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 指派屋頂作業主管現場指揮。</li><li>2. 決定作業方法，實施檢點，檢查材料及工具。</li><li>3. 監督勞工確實使用個人防護具，並確認設備有效狀況。</li></ol>
 <p>人員穿戴防護具</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 於屋頂周圍裝設安全母索，以利人員鈎掛安全帶。</li><li>2. 屋頂下方裝設安全網。</li><li>3. 上下屋頂作業，應設置安全之樓梯設備。</li></ol>

縮寫：營標（即營造安全衛生設施標準）

「您安全了嗎？新北勞檢，關心您的安全！」